Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/instalacja-fotowoltaiczna-deye-10-kwp-z-magazynem-23-6-kwh-i-montazem-p-26125.html




# Instalacja fotowoltaiczna Deye 10 kWp z magazynem 23,6 kWh i montażem

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **70 848,00 zł** |
| Cena netto | **57 600,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **Indywidualne ustalenia terminu dostawy** |
| Numer katalogowy | **ND-PV-DEYE-1000** |

## Opis produktu

FOTOWOLTAIKA Z MONTAżEM &MIDDOT; DEYE

# Instalacja fotowoltaiczna Deye 10 kWp z magazynem 23,6 kWh i montażem

20 paneli Bluesun 500 W, falownik Deye i magazyn 23,6 kWh. Zestaw do montażu na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową.

Instalacja fotowoltaiczna Deye 10 kWp obejmuje 20 paneli Bluesun 500 W w srebrnych ramach, falownik Deye SUN-10K-SG05LP3-EU i magazyn Deye SE-F12-C o łącznej pojemności nominalnej 23,6 kWh.

Deye 10 kWp to dwadzieścia modułów fotowoltaicznych i dwa magazyny SE-F12-C. Łączna pojemność 23,6 kWh daje większy nominalny zapas niż jedna jednostka 16 kWh w wariancie 8 kWp.

**10 kWp**20 paneli Bluesun po 500 W.

**23,6 kWh**Pojemność nominalna. Magazyn Deye SE-F12-C.

**Automatyczne przełączenie**Zakres zasilania rezerwowego dobieramy do obwodów.

## Dwa magazyny SE-F12-C

W dzień możesz zużywać energię z paneli na bieżąco, a część nadwyżki gromadzić w magazynie. Przez pierwszy rok

konfiguracja obejmuje dostęp do SolarisLab do monitorowania pracy instalacji.

## Parametry zestawu Deye 10 kWp

| | |
|---|---|
| Instalacja fotowoltaiczna | Deye 10 kWp, montaż na blasze trapezowej |
| Moc paneli DC | 10 kWp |
| Panele fotowoltaiczne | 20 × Bluesun Shingled 500 W, srebrna rama |
| Falownik hybrydowy | Deye SUN-10K-SG05LP3-EU |
| Magazyn energii | 2 × Deye SE-F12-C |
| Pojemność nominalna magazynu | 23,6 kWh |
| Monitorowanie i zarządzanie | SolarisLab na 1 rok |
| Zasilanie rezerwowe | Automatyczne przełączenie, zakres obwodów ustalany do projektu |
| Konstrukcja montażowa | Dach skośny pokryty blachą trapezową |

**Co sprawdzić przed montażem**

Przy porównywaniu wariantów 8 i 10 kWp uwzględnij dostępne miejsce zarówno na dachu, jak i przy falowniku. Prześlij dane o rocznym zużyciu i urządzeniach, które mają pracować na zasilaniu rezerwowym.

## Instalacja dopasowana do dachu i rozdzielnicy

Konstrukcję dobieramy do profilu blachy i warunków mocowania na połaci. Jeśli dopiero zamawiasz pokrycie, uwzględnij punkty mocowania i przejścia przewodów już na etapie projektu. Przy modernizacji dachu ustalimy, które elementy obecnej instalacji elektrycznej można wykorzystać.

## Dobierz zestaw do swojego budynku

Podaj kod pocztowy, typ pokrycia i roczne zużycie energii. Na tej podstawie potwierdzimy zakres i termin montażu.

Wyślij zapytanie o produkt

## Najczęstsze pytania

### Jak uzyskano pojemność 23,6 kWh?

Konfiguracja zawiera dwa magazyny Deye SE-F12-C po 11,8 kWh nominalnie.

### Czego dotyczy cena zestawu?

Cena bazowa dotyczy pokazanej konfiguracji na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową. Inne pokrycie, konstrukcję gruntową, przekop, wynajem podnośnika i ponadstandardową trasę przewodów wyceniamy indywidualnie.

### Co będzie zasilane w razie zaniku prądu?

Zakres ustalamy według projektu i mocy odbiorników. Przy wycenie wskaż urządzenia, które mają mieć zasilanie rezerwowe, oraz podaj dane o rozdzielnicy.