Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/instalacja-fotowoltaiczna-deye-4-kwp-z-magazynem-11-8-kwh-i-montazem-p-26122.html



Instalacja fotowoltaiczna Deye 4 kWp z magazynem 11,8 kWh i montażem

Cena brutto	**41 787,20 zł**
Cena netto	**33 973,33 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Indywidualne ustalenia terminu dostawy**
Numer katalogowy	**ND-PV-DEYE-0400**

Opis produktu

FOTOWOLTAIKA Z MONTAżEM &MIDDOT; DEYE

Instalacja fotowoltaiczna Deye 4 kWp z magazynem 11,8 kWh i montażem

8 paneli Bluesun 500 W, falownik Deye i magazyn 11,8 kWh. Zestaw do montażu na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową.

Instalacja fotowoltaiczna Deye 4 kWp obejmuje 8 paneli Bluesun 500 W w srebrnych ramach, falownik Deye SUN-8K-SG05LP3-EU i magazyn Deye SE-F12-C o łącznej pojemności nominalnej 11,8 kWh.

Wersja Deye 4 kWp wykorzystuje osiem paneli i pojedynczy magazyn 11,8 kWh. Jest punktem wyjścia do wyceny na niewielkiej połaci, gdy poza produkcją w dzień zależy Ci na wykorzystaniu części energii w późniejszych godzinach.

4 kWp8 paneli Bluesun po 500 W.

11,8 kWh Pojemność nominalna. Magazyn Deye SE-F12-C.

Automatyczne przełączenie Zakres zasilania rezerwowego dobieramy do obwodów.

Osiem paneli i jeden magazyn Deye

W dzień możesz zużywać energię z paneli na bieżąco, a część nadwyżki gromadzić w magazynie. Przez pierwszy rok

konfiguracja obejmuje dostęp do SolarisLab do monitorowania pracy instalacji.

Parametry zestawu Deye 4 kWp

Instalacja fotowoltaiczna	Deye 4 kWp, montaż na blasze trapezowej
Moc paneli DC	4 kWp
Panele fotowoltaiczne	8 × Bluesun Shingled 500 W, srebrna rama
Falownik hybrydowy	Deye SUN-8K-SG05LP3-EU
Magazyn energii	1 × Deye SE-F12-C
Pojemność nominalna magazynu	11,8 kWh
Monitorowanie i zarządzanie	SolarisLab na 1 rok
Zasilanie rezerwowe	Automatyczne przełączenie, zakres obwodów ustalany do projektu
Konstrukcja montażowa	Dach skośny pokryty blachą trapezową

Co sprawdzić przed montażem

Prześlij zdjęcie połaci z widocznym profilem blachy oraz zdjęcie rozdzielnicy. Pozwoli to wstępnie ocenić mocowanie konstrukcji i zaplanować podłączenie układu rezerwowego.

Instalacja dopasowana do dachu i rozdzielnicy

Konstrukcję dobieramy do profilu blachy i warunków mocowania na połaci. Jeśli dopiero zamawiasz pokrycie, uwzględnij punkty mocowania i przejścia przewodów już na etapie projektu. Przy modernizacji dachu ustalimy, które elementy obecnej instalacji elektrycznej można wykorzystać.

Dobierz zestaw do swojego budynku

Podaj kod pocztowy, typ pokrycia i roczne zużycie energii. Na tej podstawie potwierdzimy zakres i termin montażu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Jak długo działa SolarisLab w tym zestawie?

Konfiguracja obejmuje dostęp do SolarisLab na rok. Warunki korzystania po tym okresie można ustalić przy zamówieniu.

Czego dotyczy cena zestawu?

Cena bazowa dotyczy pokazanej konfiguracji na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową. Inne pokrycie, konstrukcję gruntową, przekop, wynajem podnośnika i ponadstandardową trasę przewodów wyceniamy indywidualnie.

Co będzie zasilane w razie zaniku prądu?

Zakres ustalamy według projektu i mocy odbiorników. Przy wycenie wskaż urządzenia, które mają mieć zasilanie rezerwowe, oraz podaj dane o rozdzielnicy.