Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/instalacja-fotowoltaiczna-deye-5-kwp-z-magazynem-11-8-kwh-i-montazem-p-26123.html




# Instalacja fotowoltaiczna Deye 5 kWp z magazynem 11,8 kWh i montażem

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **46 330,00 zł** |
| Cena netto | **37 666,67 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **Indywidualne ustalenia terminu dostawy** |
| Numer katalogowy | **ND-PV-DEYE-0500** |

## Opis produktu

FOTOWOLTAIKA Z MONTAżEM &MIDDOT; DEYE

# Instalacja fotowoltaiczna Deye 5 kWp z magazynem 11,8 kWh i montażem

10 paneli Bluesun 500 W, falownik Deye i magazyn 11,8 kWh. Zestaw do montażu na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową.

Instalacja fotowoltaiczna Deye 5 kWp obejmuje 10 paneli Bluesun 500 W w srebrnych ramach, falownik Deye SUN-10K-SG05LP3-EU i magazyn Deye SE-F12-C o łącznej pojemności nominalnej 11,8 kWh.

Dziesięć paneli Bluesun daje 5 kWp mocy zainstalowanej. W stosunku do wariantu Deye 4 kWp zmieniają się liczba paneli i model falownika. Magazyn pozostaje pojedynczą jednostką o pojemności 11,8 kWh.

**5 kWp**10 paneli Bluesun po 500 W.

**11,8 kWh**Pojemność nominalna. Magazyn Deye SE-F12-C.

**Automatyczne przełączenie**Zakres zasilania rezerwowego dobieramy do obwodów.

## 5 kWp z magazynem SE-F12-C

W dzień możesz zużywać energię z paneli na bieżąco, a część nadwyżki gromadzić w magazynie. Przez pierwszy rok

konfiguracja obejmuje dostęp do SolarisLab do monitorowania pracy instalacji.

## Parametry zestawu Deye 5 kWp

| | |
|---|---|
| Instalacja fotowoltaiczna | Deye 5 kWp, montaż na blasze trapezowej |
| Moc paneli DC | 5 kWp |
| Panele fotowoltaiczne | 10 × Bluesun Shingled 500 W, srebrna rama |
| Falownik hybrydowy | Deye SUN-10K-SG05LP3-EU |
| Magazyn energii | 1 × Deye SE-F12-C |
| Pojemność nominalna magazynu | 11,8 kWh |
| Monitorowanie i zarządzanie | SolarisLab na 1 rok |
| Zasilanie rezerwowe | Automatyczne przełączenie, zakres obwodów ustalany do projektu |
| Konstrukcja montażowa | Dach skośny pokryty blachą trapezową |

**Co sprawdzić przed montażem**

Jeśli rozważasz obie moce, porównaj dostępną powierzchnię bez cienia i godziny poboru energii. Dobór magazynu warto oprzeć na tym, ile energii zużywasz po spadku produkcji PV.

## Instalacja dopasowana do dachu i rozdzielnicy

Konstrukcję dobieramy do profilu blachy i warunków mocowania na połaci. Jeśli dopiero zamawiasz pokrycie, uwzględnij punkty mocowania i przejścia przewodów już na etapie projektu. Przy modernizacji dachu ustalimy, które elementy obecnej instalacji elektrycznej można wykorzystać.

## Dobierz zestaw do swojego budynku

Podaj kod pocztowy, typ pokrycia i roczne zużycie energii. Na tej podstawie potwierdzimy zakres i termin montażu.

Wyślij zapytanie o produkt

## Najczęstsze pytania

### Czy ten wariant ma większy magazyn niż Deye 4 kWp?

Oba warianty przewidują SE-F12-C o pojemności 11,8 kWh. Zestaw 5 kWp ma dwa dodatkowe panele i falownik SUN-10K-SG05LP3-EU.

### Czego dotyczy cena zestawu?

Cena bazowa dotyczy pokazanej konfiguracji na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową. Inne pokrycie, konstrukcję gruntową, przekop, wynajem podnośnika i ponadstandardową trasę przewodów wyceniamy indywidualnie.

### Co będzie zasilane w razie zaniku prądu?

Zakres ustalamy według projektu i mocy odbiorników. Przy wycenie wskaż urządzenia, które mają mieć zasilanie rezerwowe, oraz podaj dane o rozdzielnicy.