Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/instalacja-fotowoltaiczna-deye-8-kwp-z-magazynem-16-kwh-i-montazem-p-26124.html



Instalacja fotowoltaiczna Deye 8 kWp z magazynem 16 kWh i montażem

Cena brutto	**56 284,80 zł**
Cena netto	**45 760,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Indywidualne ustalenia terminu dostawy**
Numer katalogowy	**ND-PV-DEYE-0800**

Opis produktu

FOTOWOLTAIKA Z MONTAżEM &MIDDOT; DEYE

Instalacja fotowoltaiczna Deye 8 kWp z magazynem 16 kWh i montażem

16 paneli Bluesun 500 W, falownik Deye i magazyn 16 kWh. Zestaw do montażu na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową.

Instalacja fotowoltaiczna Deye 8 kWp obejmuje 16 paneli Bluesun 500 W w srebrnych ramach, falownik Deye SUN-10K-SG05LP3-EU i magazyn Deye SE-F16-C o łącznej pojemności nominalnej 16 kWh.

Zestaw 8 kWp to pośrednia konfiguracja Deye między 5 a 10 kWp. Szesnaście paneli współpracuje z falownikiem SUN-10K-SG05LP3-EU, a magazyn SE-F16-C zapewnia nominalnie 16 kWh pojemności w jednej jednostce.

8 kWp16 paneli Bluesun po 500 W.

16 kWh Pojemność nominalna. Magazyn Deye SE-F16-C.

Automatyczne przełączenie Zakres zasilania rezerwowego dobieramy do obwodów.

16 paneli i jeden magazyn 16 kWh

W dzień możesz zużywać energię z paneli na bieżąco, a część nadwyżki gromadzić w magazynie. Przez pierwszy rok konfiguracja obejmuje dostęp do SolarisLab do monitorowania pracy instalacji.

Parametry zestawu Deye 8 kWp

Instalacja fotowoltaiczna	Deye 8 kWp, montaż na blasze trapezowej
Moc paneli DC	8 kWp
Panele fotowoltaiczne	16 × Bluesun Shingled 500 W, srebrna rama
Falownik hybrydowy	Deye SUN-10K-SG05LP3-EU
Magazyn energii	1 × Deye SE-F16-C
Pojemność nominalna magazynu	16 kWh
Monitorowanie i zarządzanie	SolarisLab na 1 rok
Zasilanie rezerwowe	Automatyczne przełączenie, zakres obwodów ustalany do projektu
Konstrukcja montażowa	Dach skośny pokryty blachą trapezową

Co sprawdzić przed montażem

Wskaż miejsce ustawienia magazynu i oszacuj długość trasy do falownika. Jeśli pomieszczenie jest ciasne lub odległe od rozdzielnicy, ustalimy to na etapie wyceny.

Instalacja dopasowana do dachu i rozdzielnicy

Konstrukcję dobieramy do profilu blachy i warunków mocowania na połaci. Jeśli dopiero zamawiasz pokrycie, uwzględnij punkty mocowania i przejścia przewodów już na etapie projektu. Przy modernizacji dachu ustalimy, które elementy obecnej instalacji elektrycznej można wykorzystać.

Dobierz zestaw do swojego budynku

Podaj kod pocztowy, typ pokrycia i roczne zużycie energii. Na tej podstawie potwierdzimy zakres i termin montażu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy 16 kWh zapewni zasilanie przez całą noc?

Czas zależy od stanu naładowania, dostępnej pojemności i poboru konkretnych urządzeń. Do oszacowania podaj odbiorniki, które mają pracować w nocy lub podczas przerwy w sieci.

Czego dotyczy cena zestawu?

Cena bazowa dotyczy pokazanej konfiguracji na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową. Inne pokrycie, konstrukcję gruntową, przekop, wynajem podnośnika i ponadstandardową trasę przewodów wyceniamy indywidualnie.

Co będzie zasilane w razie zaniku prądu?

Zakres ustalamy według projektu i mocy odbiorników. Przy wycenie wskaż urządzenia, które mają mieć zasilanie rezerwowe, oraz podaj dane o rozdzielnicy.