Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/instalacja-fotowoltaiczna-foxess-10-kwp-z-magazynem-23-04-kwh-i-montazem-p-26120.html



Instalacja fotowoltaiczna FoxESS 10 kWp z magazynem 23,04 kWh i montażem

Cena brutto	**73 800,00 zł**
Cena netto	**60 000,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Indywidualne ustalenia terminu dostawy**
Numer katalogowy	**ND-PV-FOX-1000**

Opis produktu

FOTOWOLTAIKA Z MONTAżEM &MIDDOT; FOXESS

Instalacja fotowoltaiczna FoxESS 10 kWp z magazynem 23,04 kWh i montażem

20 paneli Bluesun 500 W, falownik FoxESS i magazyn 23,04 kWh. Zestaw do montażu na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową.

Instalacja fotowoltaiczna FoxESS 10 kWp obejmuje 20 paneli Bluesun 500 W w srebrnych ramach, falownik FoxESS P3-10.0-SH i magazyn FoxESS EP12 o łącznej pojemności nominalnej 23,04 kWh.

Dwadzieścia modułów Bluesun daje łącznie 10 kWp mocy po stronie DC. Dwa magazyny EP12 zapewniają większy zapas energii na późniejsze godziny niż pojedynczy moduł, co warto zestawić z poborem budynku wieczorem i w nocy.

10 kWp20 paneli Bluesun po 500 W.

23,04 kWh Pojemność nominalna. Magazyn FoxESS EP12.

Automatyczne przełączenie Zakres zasilania rezerwowego dobieramy do obwodów.

Dwa magazyny EP12

W dzień możesz zużywać energię z paneli na bieżąco, a część nadwyżki gromadzić w magazynie. Pracę instalacji możesz

śledzić w aplikacji FoxCloud.

Parametry zestawu FoxESS 10 kWp

Instalacja fotowoltaiczna	FoxESS 10 kWp, montaż na blasze trapezowej
Moc paneli DC	10 kWp
Panele fotowoltaiczne	20 × Bluesun Shingled 500 W, srebrna rama
Falownik hybrydowy	FoxESS P3-10.0-SH
Magazyn energii	2 × FoxESS EP12
Pojemność nominalna magazynu	23,04 kWh
Monitorowanie i zarządzanie	Aplikacja FoxCloud
Zasilanie rezerwowe	Automatyczne przełączenie, zakres obwodów ustalany do projektu
Konstrukcja montażowa	Dach skośny pokryty blachą trapezową

Co sprawdzić przed montażem

Przed wyceną wskaż miejsce montażu dwóch jednostek EP12 oraz odległość od falownika i rozdzielnicy. Pozwoli to uwzględnić przestrzeń serwisową oraz zaplanować trasy przewodów.

Instalacja dopasowana do dachu i rozdzielnicy

Konstrukcję dobieramy do profilu blachy i warunków mocowania na połaci. Jeśli dopiero zamawiasz pokrycie, uwzględnij punkty mocowania i przejścia przewodów już na etapie projektu. Przy modernizacji dachu ustalimy, które elementy obecnej instalacji elektrycznej można wykorzystać.

Dobierz zestaw do swojego budynku

Podaj kod pocztowy, typ pokrycia i roczne zużycie energii. Na tej podstawie potwierdzimy zakres i termin montażu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy 23,04 kWh to pojemność jednej baterii?

To łączna pojemność nominalna dwóch jednostek EP12 po 11,52 kWh.

Czego dotyczy cena zestawu?

Cena bazowa dotyczy pokazanej konfiguracji na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową. Inne pokrycie, konstrukcję gruntową, przekop, wynajem podnośnika i ponadstandardową trasę przewodów wyceniamy indywidualnie.

Co będzie zasilane w razie zaniku prądu?

Zakres ustalamy według projektu i mocy odbiorników. Przy wycenie wskaż urządzenia, które mają mieć zasilanie rezerwowe, oraz podaj dane o rozdzielnicy.