Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/instalacja-fotowoltaiczna-foxess-14-kwp-z-magazynem-28-08-kwh-i-montazem-p-26121.html



Instalacja fotowoltaiczna FoxESS 14 kWp z magazynem 28,08 kWh i montażem

Cena brutto	**94 103,20 zł**
Cena netto	**76 506,67 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Indywidualne ustalenia terminu dostawy**
Numer katalogowy	**ND-PV-FOX-1400**

Opis produktu

FOTOWOLTAIKA Z MONTAżEM &MIDDOT; FOXESS

Instalacja fotowoltaiczna FoxESS 14 kWp z magazynem 28,08 kWh i montażem

28 paneli Bluesun 500 W, falownik FoxESS i magazyn 28,08 kWh. Zestaw do montażu na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową.

Instalacja fotowoltaiczna FoxESS 14 kWp obejmuje 28 paneli Bluesun 500 W w srebrnych ramach, falownik FoxESS P3-12.0-SH i magazyn FoxESS CQ7 o łącznej pojemności nominalnej 28,08 kWh.

Największy wariant FoxESS w tej serii wykorzystuje 28 paneli Bluesun i cztery moduły CQ7. Daje 14 kWp mocy paneli i 28,08 kWh nominalnej pojemności magazynu. To punkt wyjścia do wyceny przy większej dostępnej powierzchni dachu i wyższym zużyciu energii.

14 kWp28 paneli Bluesun po 500 W.

28,08 kWh Pojemność nominalna. Magazyn FoxESS CQ7.

Automatyczne przełączenie Zakres zasilania rezerwowego dobieramy do obwodów.

28 paneli i cztery moduły CQ7

W dzień możesz zużywać energię z paneli na bieżąco, a część nadwyżki gromadzić w magazynie. Pracę instalacji możesz śledzić w aplikacji FoxCloud.

Parametry zestawu FoxESS 14 kWp

Instalacja fotowoltaiczna	FoxESS 14 kWp, montaż na blasze trapezowej
Moc paneli DC	14 kWp
Panele fotowoltaiczne	28 × Bluesun Shingled 500 W, srebrna rama
Falownik hybrydowy	FoxESS P3-12.0-SH
Magazyn energii	4 × FoxESS CQ7
Pojemność nominalna magazynu	28,08 kWh
Monitorowanie i zarządzanie	Aplikacja FoxCloud
Zasilanie rezerwowe	Automatyczne przełączenie, zakres obwodów ustalany do projektu
Konstrukcja montażowa	Dach skośny pokryty blachą trapezową

Co sprawdzić przed montażem

Do wyceny przygotuj rysunki wszystkich połaci przewidzianych pod panele oraz dane o zasilaniu obiektu. Rozmieszczenie paneli i warunki przyłączenia trzeba uwzględnić przy doborze układu.

Instalacja dopasowana do dachu i rozdzielnicy

Konstrukcję dobieramy do profilu blachy i warunków mocowania na połaci. Jeśli dopiero zamawiasz pokrycie, uwzględnij punkty mocowania i przejścia przewodów już na etapie projektu. Przy modernizacji dachu ustalimy, które elementy obecnej instalacji elektrycznej można wykorzystać.

Dobierz zestaw do swojego budynku

Podaj kod pocztowy, typ pokrycia i roczne zużycie energii. Na tej podstawie potwierdzimy zakres i termin montażu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Skąd różnica między mocą 14 kWp a oznaczeniem P3-12.0-SH?

14 kWp to suma mocy znamionowych paneli po stronie DC. P3-12.0-SH jest oznaczeniem modelu falownika. Te wartości opisują różne części instalacji.

Czego dotyczy cena zestawu?

Cena bazowa dotyczy pokazanej konfiguracji na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową. Inne pokrycie, konstrukcję gruntową, przekop, wynajem podnośnika i ponadstandardową trasę przewodów wyceniamy indywidualnie.

Co będzie zasilane w razie zaniku prądu?

Zakres ustalamy według projektu i mocy odbiorników. Przy wycenie wskaż urządzenia, które mają mieć zasilanie rezerwowe, oraz podaj dane o rozdzielnicy.