Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/instalacja-fotowoltaiczna-foxess-4-kwp-z-magazynem-11-52-kwh-i-montazem-p-26117.html



Instalacja fotowoltaiczna FoxESS 4 kWp z magazynem 11,52 kWh i montażem

Cena brutto	**42 148,00 zł**
Cena netto	**34 266,67 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Indywidualne ustalenia terminu dostawy**
Numer katalogowy	**ND-PV-FOX-0400**

Opis produktu

FOTOWOLTAIKA Z MONTAżEM &MIDDOT; FOXESS

Instalacja fotowoltaiczna FoxESS 4 kWp z magazynem 11,52 kWh i montażem

8 paneli Bluesun 500 W, falownik FoxESS i magazyn 11,52 kWh. Zestaw do montażu na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową.

Instalacja fotowoltaiczna FoxESS 4 kWp obejmuje 8 paneli Bluesun 500 W w srebrnych ramach, falownik FoxESS P3-8.0-SH i magazyn FoxESS EP12 o łącznej pojemności nominalnej 11,52 kWh.

Osiem modułów ułatwia rozplanowanie instalacji na mniejszej połaci. Zestaw warto rozważyć, gdy panele mają zmieścić się obok okien dachowych lub komina, a część energii wyprodukowanej za dnia ma zasilać odbiorniki po zmroku.

4 kWp8 paneli Bluesun po 500 W.

11,52 kWh Pojemność nominalna. Magazyn FoxESS EP12.

Automatyczne przełączenie Zakres zasilania rezerwowego dobieramy do obwodów.

Mała połać i magazyn na wieczór

W dzień możesz zużywać energię z paneli na bieżąco, a część nadwyżki gromadzić w magazynie. Pracę instalacji możesz

śledzić w aplikacji FoxCloud.

Parametry zestawu FoxESS 4 kWp

Instalacja fotowoltaiczna	FoxESS 4 kWp, montaż na blasze trapezowej
Moc paneli DC	4 kWp
Panele fotowoltaiczne	8 × Bluesun Shingled 500 W, srebrna rama
Falownik hybrydowy	FoxESS P3-8.0-SH
Magazyn energii	1 × FoxESS EP12
Pojemność nominalna magazynu	11,52 kWh
Monitorowanie i zarządzanie	Aplikacja FoxCloud
Zasilanie rezerwowe	Automatyczne przełączenie, zakres obwodów ustalany do projektu
Konstrukcja montażowa	Dach skośny pokryty blachą trapezową

Co sprawdzić przed montażem

Przy krótszym rzędzie paneli znaczenie ma napięcie całego łańcucha. Podaj wymiary dostępnej połaci i rozmieszczenie przeszkód, aby instalator mógł zweryfikować układ modułów z tym falownikiem.

Instalacja dopasowana do dachu i rozdzielnicy

Konstrukcję dobieramy do profilu blachy i warunków mocowania na połaci. Jeśli dopiero zamawiasz pokrycie, uwzględnij punkty mocowania i przejścia przewodów już na etapie projektu. Przy modernizacji dachu ustalimy, które elementy obecnej instalacji elektrycznej można wykorzystać.

Dobierz zestaw do swojego budynku

Podaj kod pocztowy, typ pokrycia i roczne zużycie energii. Na tej podstawie potwierdzimy zakres i termin montażu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy osiem paneli zmieści się na jednej połaci?

Zależy to od wymiarów połaci, rozstawu przeszkód i wymaganych odstępów. Do wstępnego rozplanowania przyda się rzut dachu z zaznaczonymi oknami i kominami.

Czego dotyczy cena zestawu?

Cena bazowa dotyczy pokazanej konfiguracji na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową. Inne pokrycie, konstrukcję gruntową, przekop, wynajem podnośnika i ponadstandardową trasę przewodów wyceniamy indywidualnie.

Co będzie zasilane w razie zaniku prądu?

Zakres ustalamy według projektu i mocy odbiorników. Przy wycenie wskaż urządzenia, które mają mieć zasilanie rezerwowe, oraz podaj dane o rozdzielnicy.