Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/instalacja-fotowoltaiczna-foxess-7-kwp-z-magazynem-14-04-kwh-i-montazem-p-26119.html



Instalacja fotowoltaiczna FoxESS 7 kWp z magazynem 14,04 kWh i montażem

Cena brutto	**57 514,80 zł**
Cena netto	**46 760,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Indywidualne ustalenia terminu dostawy**
Numer katalogowy	**ND-PV-FOX-0700**

Opis produktu

FOTOWOLTAIKA Z MONTAżEM &MIDDOT; FOXESS

Instalacja fotowoltaiczna FoxESS 7 kWp z magazynem 14,04 kWh i montażem

14 paneli Bluesun 500 W, falownik FoxESS i magazyn 14,04 kWh. Zestaw do montażu na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową.

Instalacja fotowoltaiczna FoxESS 7 kWp obejmuje 14 paneli Bluesun 500 W w srebrnych ramach, falownik FoxESS P3-10.0-SH i magazyn FoxESS CQ7 o łącznej pojemności nominalnej 14,04 kWh.

Wariant 7 kWp łączy czternaście paneli z magazynem o pojemności nominalnej 14,04 kWh. Sprawdź go, jeśli w domu część poboru przypada po zakończeniu produkcji słonecznej i potrzebujesz więcej miejsca na energię niż w wersjach z jednym EP12.

7 kWp14 paneli Bluesun po 500 W.

14,04 kWh Pojemność nominalna. Magazyn FoxESS CQ7.

Automatyczne przełączenie Zakres zasilania rezerwowego dobieramy do obwodów.

Dwa moduły CQ7 i 14 paneli

W dzień możesz zużywać energię z paneli na bieżąco, a część nadwyżki gromadzić w magazynie. Pracę instalacji możesz

śledzić w aplikacji FoxCloud.

Parametry zestawu FoxESS 7 kWp

Instalacja fotowoltaiczna	FoxESS 7 kWp, montaż na blasze trapezowej
Moc paneli DC	7 kWp
Panele fotowoltaiczne	14 × Bluesun Shingled 500 W, srebrna rama
Falownik hybrydowy	FoxESS P3-10.0-SH
Magazyn energii	2 × FoxESS CQ7
Pojemność nominalna magazynu	14,04 kWh
Monitorowanie i zarządzanie	Aplikacja FoxCloud
Zasilanie rezerwowe	Automatyczne przełączenie, zakres obwodów ustalany do projektu
Konstrukcja montażowa	Dach skośny pokryty blachą trapezową

Co sprawdzić przed montażem

Przy wycenie wskaż, które urządzenia pracują regularnie po zachodzie słońca. Ich rzeczywiste zużycie pomoże porównać magazyn 14,04 kWh z mniejszymi i większymi wariantami.

Instalacja dopasowana do dachu i rozdzielnicy

Konstrukcję dobieramy do profilu blachy i warunków mocowania na połaci. Jeśli dopiero zamawiasz pokrycie, uwzględnij punkty mocowania i przejścia przewodów już na etapie projektu. Przy modernizacji dachu ustalimy, które elementy obecnej instalacji elektrycznej można wykorzystać.

Dobierz zestaw do swojego budynku

Podaj kod pocztowy, typ pokrycia i roczne zużycie energii. Na tej podstawie potwierdzimy zakres i termin montażu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Ile modułów CQ7 wchodzi w skład konfiguracji?

Zestaw przewiduje dwa moduły FoxESS CQ7 o łącznej pojemności nominalnej 14,04 kWh.

Czego dotyczy cena zestawu?

Cena bazowa dotyczy pokazanej konfiguracji na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową. Inne pokrycie, konstrukcję gruntową, przekop, wynajem podnośnika i ponadstandardową trasę przewodów wyceniamy indywidualnie.

Co będzie zasilane w razie zaniku prądu?

Zakres ustalamy według projektu i mocy odbiorników. Przy wycenie wskaż urządzenia, które mają mieć zasilanie rezerwowe, oraz podaj dane o rozdzielnicy.