Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/instalacja-fotowoltaiczna-talesun-full-black-4-5-kwp-z-montazem-solax-p-26127.html




# Instalacja fotowoltaiczna Talesun Full Black 4,5 kWp z montażem – SolaX

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **16 786,67 zł** |
| Cena netto | **13 647,70 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **Indywidualne ustalenia terminu dostawy** |
| Numer katalogowy | **ND-PV-FB-0450** |

## Opis produktu

FOTOWOLTAIKA Z MONTAżEM &MIDDOT; TALESUN FULL BLACK

# Instalacja fotowoltaiczna Talesun Full Black 4,5 kWp z montażem – SolaX

12 czarnych paneli Talesun po 375 W i falownik sieciowy SolaX 4 kW. Zestaw bez magazynu. Cena orientacyjna dla montażu na blasze trapezowej.

Instalacja fotowoltaiczna Talesun Full Black 4,5 kWp łączy 12 modułów o mocy 375 W z falownikiem sieciowym SolaX X3-MIC-4K. Ciemny front modułów dobrze komponuje się z grafitowym lub czarnym pokryciem dachu.

To rozwiązanie dla osób, które chcą wykorzystywać produkowany prąd na bieżąco. Cenę i dostępność zestawu potwierdzimy po sprawdzeniu dachu i zakresu prac.

**4,5 kWp**Łączna moc znamionowa paneli.

**12 paneli Full Black**Moduły Talesun po 375 W.

**Falownik SolaX 4 kW**Instalacja współpracująca z siecią.

## Dwanaście paneli na mniejszą połać

Przy dwunastu panelach łatwiej rozplanować jednolity układ na niedużej połaci. Zestaw warto rozważyć, gdy pralka, zmywarka lub inne odbiorniki mogą częściej pracować w godzinach produkcji energii.

## Parametry zestawu Talesun Full Black 4,5 kWp

| | |
|---|---|
| Instalacja fotowoltaiczna | Talesun Full Black 4,5 kWp z montażem |
| Moc znamionowa modułów DC | 4,5 kWp |
| Panele fotowoltaiczne | 12 × Talesun Full Black 375 W |
| Falownik sieciowy | SolaX X3-MIC-4K |
| Moc znamionowa falownika AC | 4 kW |
| Konfiguracja | Instalacja sieciowa bez magazynu energii |
| Konstrukcja w wycenie bazowej | Dach skośny z blachą trapezową |
| Zakres montażu | Montaż, uruchomienie i zgłoszenie mikroinstalacji do OSD |

**Co przygotować przed wyceną**

Na rzucie dachu zaznacz okna, kominy i wywiewki. Ich położenie pomaga instalatorowi rozplanować rzędy paneli i ocenić, gdzie przez część dnia może padać cień.

## Pokrycie dachu i zakres montażu

Wycena bazowa obejmuje standardową instalację na dachu skośnym z blachą trapezową. Przy blachodachówce, blasze na rąbek lub dachówce konstrukcję dobieramy do konkretnego pokrycia. Jeżeli planujesz wymianę dachu, uwzględnij rozmieszczenie modułów i przejścia przewodów już przy doborze pokrycia i obróbek.

Przekop, podnośnik i ponadstandardowe odcinki przewodów wyceniamy według warunków na budowie. W dziale Elektrownie PV z montażem można porównać także zestawy z magazynem energii.

## Dobierz instalację do swojego dachu

Podaj kod pocztowy, rodzaj pokrycia i roczne zużycie prądu. Potwierdzimy dostępność, cenę i termin montażu.

Wyślij zapytanie o produkt

## Najczęstsze pytania

### Czy 12 paneli zmieści się na jednej połaci?

Zależy to od wymiarów połaci, układu okien i kominów oraz wymaganych odstępów. Do wstępnego rozplanowania potrzebny jest rzut dachu albo jego wymiary i zdjęcia.

### Czego dotyczy cena na karcie?

To cena orientacyjna za pokazany zestaw z montażem na dachu skośnym z blachą trapezową. Ostateczną kwotę potwierdzamy w wycenie po sprawdzeniu konstrukcji i zakresu prac.

### Czy zestaw zapewnia prąd podczas awarii sieci?

W tej konfiguracji falownik sieciowy zatrzymuje pracę po zaniku zasilania z sieci. Jeśli zależy Ci na zasilaniu rezerwowym, poproś o wycenę konfiguracji z magazynem i odpowiednim osprzętem.