Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/instalacja-fotowoltaiczna-talesun-full-black-6-75-kwp-z-montazem-renac-p-26129.html



Instalacja fotowoltaiczna Talesun Full Black 6,75 kWp z montażem – Renac

Cena brutto	**24 310,67 zł**
Cena netto	**19 764,77 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Indywidualne ustalenia terminu dostawy**
Numer katalogowy	**ND-PV-FB-0675**

Opis produktu

FOTOWOLTAIKA Z MONTAżEM &MIDDOT; TALESUN FULL BLACK

Instalacja fotowoltaiczna Talesun Full Black 6,75 kWp z montażem – Renac

18 czarnych paneli Talesun po 375 W i falownik sieciowy Renac 6 kW. Zestaw bez magazynu. Cena orientacyjna dla montażu na blasze trapezowej.

Instalacja fotowoltaiczna Talesun Full Black 6,75 kWp łączy 18 modułów o mocy 375 W z falownikiem sieciowym Renac 6.0K Note R3. Ciemny front modułów dobrze komponuje się z grafitowym lub czarnym pokryciem dachu.

To rozwiązanie dla osób, które chcą wykorzystywać produkowany prąd na bieżąco. Cenę i dostępność zestawu potwierdzimy po sprawdzeniu dachu i zakresu prac.

6,75 kWpŁączna moc znamionowa paneli.

18 paneli Full Black Moduły Talesun po 375 W.

Falownik Renac 6 kW Instalacja współpracująca z siecią.

Osiemnaście paneli na dachu z oknami lub kominem

Przy osiemnastu modułach warto zacząć od rozrysowania całej dostępnej powierzchni. Układ rzędów, zacienienie i położenie wyjścia przewodów wpływają na to, czy wybrana konfiguracja dobrze pasuje do dachu.

Parametry zestawu Talesun Full Black 6,75 kWp

Instalacja fotowoltaiczna	Talesun Full Black 6,75 kWp z montażem
Moc znamionowa modułów DC	6,75 kWp
Panele fotowoltaiczne	18 × Talesun Full Black 375 W
Falownik sieciowy	Renac 6.0K Note R3
Moc znamionowa falownika AC	6 kW
Konfiguracja	Instalacja sieciowa bez magazynu energii
Konstrukcja w wycenie bazowej	Dach skośny z blachą trapezową
Zakres montażu	Montaż, uruchomienie i zgłoszenie mikroinstalacji do OSD

Co przygotować przed wyceną

Do zdjęć dachu dołącz orientacyjne wymiary od kalenicy do okapu i szerokość połaci. Ułatwi to sprawdzenie, ile pełnych rzędów można bezpiecznie zaplanować.

Pokrycie dachu i zakres montażu

Wycena bazowa obejmuje standardową instalację na dachu skośnym z blachą trapezową. Przy blachodachówce, blasze na rąbek lub dachówce konstrukcję dobieramy do konkretnego pokrycia. Jeżeli planujesz wymianę dachu, uwzględnij rozmieszczenie modułów i przejścia przewodów już przy doborze pokrycia i obróbek.

Przekop, podnośnik i ponadstandardowe odcinki przewodów wyceniamy według warunków na budowie. W dziale Elektrownie PV z montażem można porównać także zestawy z magazynem energii.

Dobierz instalację do swojego dachu

Podaj kod pocztowy, rodzaj pokrycia i roczne zużycie prądu. Potwierdzimy dostępność, cenę i termin montażu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Jak sprawdzić, czy 18 paneli zmieści się na dachu z lukarną?

Najpierw wyznaczamy użyteczne pola wokół lukarny, okien i komina. Potem instalator weryfikuje wymiary modułów, odstępy i zacienienie w projektowanym układzie.

Czego dotyczy cena na karcie?

To cena orientacyjna za pokazany zestaw z montażem na dachu skośnym z blachą trapezową. Ostateczną kwotę potwierdzamy w wycenie po sprawdzeniu konstrukcji i zakresu prac.

Czy zestaw zapewnia prąd podczas awarii sieci?

W tej konfiguracji falownik sieciowy zatrzymuje pracę po zaniku zasilania z sieci. Jeśli zależy Ci na zasilaniu rezerwowym, poproś o wycenę konfiguracji z magazynem i odpowiednim osprzętem.