Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/instalacja-fotowoltaiczna-talesun-full-black-9-kwp-z-montazem-renac-p-26130.html



Instalacja fotowoltaiczna Talesun Full Black 9 kWp z montażem – Renac

Cena brutto	**30 870,67 zł**
Cena netto	**25 098,11 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Indywidualne ustalenia terminu dostawy**
Numer katalogowy	**ND-PV-FB-0900**

Opis produktu

FOTOWOLTAIKA Z MONTAżEM &MIDDOT; TALESUN FULL BLACK

Instalacja fotowoltaiczna Talesun Full Black 9 kWp z montażem – Renac

24 czarnych paneli Talesun po 375 W i falownik sieciowy Renac 8 kW. Zestaw bez magazynu. Cena orientacyjna dla montażu na blasze trapezowej.

Instalacja fotowoltaiczna Talesun Full Black 9 kWp łączy 24 modułów o mocy 375 W z falownikiem sieciowym Renac 8.0K Note R3. Ciemny front modułów dobrze komponuje się z grafitowym lub czarnym pokryciem dachu.

To rozwiązanie dla osób, które chcą wykorzystywać produkowany prąd na bieżąco. Cenę i dostępność zestawu potwierdzimy po sprawdzeniu dachu i zakresu prac.

9 kWpŁączna moc znamionowa paneli.

24 paneli Full Black Moduły Talesun po 375 W.

Falownik Renac 8 kW Instalacja współpracująca z siecią.

Dwadzieścia cztery moduły dla większego zużycia dziennego

Zestaw 9 kWp warto porównać z mniejszą instalacją, gdy w dzień regularnie pracują odbiorniki o większym poborze energii. Najwięcej o dopasowaniu powie zestawienie godzin zużycia z przewidywaną produkcją na konkretnej połaci.

Parametry zestawu Talesun Full Black 9 kWp

Instalacja fotowoltaiczna	Talesun Full Black 9 kWp z montażem
Moc znamionowa modułów DC	9 kWp
Panele fotowoltaiczne	24 × Talesun Full Black 375 W
Falownik sieciowy	Renac 8.0K Note R3
Moc znamionowa falownika AC	8 kW
Konfiguracja	Instalacja sieciowa bez magazynu energii
Konstrukcja w wycenie bazowej	Dach skośny z blachą trapezową
Zakres montażu	Montaż, uruchomienie i zgłoszenie mikroinstalacji do OSD

Co przygotować przed wyceną

Przy większym polu paneli sprawdź, czy na dachu trzeba zostawić dostęp do komina, wyłazu lub innych elementów wymagających serwisu. Zaplanuj te dojścia przed ostatecznym podziałem na rzędy.

Pokrycie dachu i zakres montażu

Wycena bazowa obejmuje standardową instalację na dachu skośnym z blachą trapezową. Przy blachodachówce, blasze na rąbek lub dachówce konstrukcję dobieramy do konkretnego pokrycia. Jeżeli planujesz wymianę dachu, uwzględnij rozmieszczenie modułów i przejścia przewodów już przy doborze pokrycia i obróbek.

Przekop, podnośnik i ponadstandardowe odcinki przewodów wyceniamy według warunków na budowie. W dziale Elektrownie PV z montażem można porównać także zestawy z magazynem energii.

Dobierz instalację do swojego dachu

Podaj kod pocztowy, rodzaj pokrycia i roczne zużycie prądu. Potwierdzimy dostępność, cenę i termin montażu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy 24 moduły można rozłożyć na dwóch połaciach?

Jest to możliwe, jeśli obie połacie zapewniają miejsce i odpowiednie warunki nasłonecznienia. Instalator sprawdza podział modułów, napięcia łańcuchów oraz zgodność z falownikiem.

Czego dotyczy cena na karcie?

To cena orientacyjna za pokazany zestaw z montażem na dachu skośnym z blachą trapezową. Ostateczną kwotę potwierdzamy w wycenie po sprawdzeniu konstrukcji i zakresu prac.

Czy zestaw zapewnia prąd podczas awarii sieci?

W tej konfiguracji falownik sieciowy zatrzymuje pracę po zaniku zasilania z sieci. Jeśli zależy Ci na zasilaniu rezerwowym, poproś o wycenę konfiguracji z magazynem i odpowiednim osprzętem.