Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 06:50

Link do produktu: https://naszedachy.pl/lacznik-rury-spustowej-0-5-m-niagara-poliuretan-90-mm-kolor-ceglasty-ral-8004-p-24282.html



# Łącznik rury spustowej 0,5 m NIAGARA poliuretan Ø90 mm kolor ceglasty RAL 8004

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **33,67 zł** |
| Cena netto | **27,37 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **10 dni** |
| Numer katalogowy | **NIA-RN-8004-33-LACZNIK-RURY-0-5M-90** |
| Kod producenta | **NIA-RN-8004-33-LACZNIK-RURY-0-5M-90** |

## Opis produktu

NIAGARA OKRąGłA &BULL; POLIURETAN POłYSK

**Wymiar**Ø90 mm

**Pasujące systemy**110/90, 125/90

**Kolor i powłoka**ceglasty RAL 8004 • poliuretan połysk

Połączenie uwzględnij już przy liczeniu długości rur i rozstawianiu obejm. Ten element pasuje do kilku konfiguracji NIAGARA: 110/90, 125/90. O wielkości całego odwodnienia decydują powierzchnia połaci i liczba odpływów.

| | |
|---|---|
| Produkt | Łącznik rury spustowej 0,5 m NIAGARA poliuretan Ø90 mm kolor ceglasty RAL 8004 |
| Producent | Blachy Pruszyński |
| System | NIAGARA Okrągła: 110/90, 125/90 |
| Wymiar | Ø90 mm |
| Kolor | ceglasty RAL 8004 |
| Wariant systemu | poliuretan połysk |

**Porada z praktyki dekarskiej**

Przy wysokiej elewacji rysunek pionu pozwala uniknąć wielu krótkich odcinków. Zaznacz na nim wszystkie złącza, kolana i miejsca mocowania.

Dach i odwodnienie warto zamawiać jako spójny układ: rynny, sztucery, rury, kolana, złączki, denka, narożniki, haki i obejmy. Przy wykończeniu dachu dobierz także obróbki okapu, membranę i inne akcesoria montażowe. Widoczne elementy jednego koloru najlepiej zamówić w jednej partii, ponieważ odcienie między dostawami mogą się nieznacznie różnić.

System NIAGARA poliuretan jest objęty 15-letnią gwarancją producenta dotyczącą korozji perforacyjnej, zgodnie z jej warunkami.

Wyślij projekt do wyceny

Czy łącznik pasuje do dowolnej średnicy pionu?

Nie. Wybierz wariant przewidziany dla średnicy konkretnej rury spustowej.

Kiedy potrzebna jest mufa?

Gdy układ pionu wymaga połączenia odcinków przewidzianym przez producenta elementem systemowym.