Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 22:12

Link do produktu: https://naszedachy.pl/lej-spustowy-sztucer-niagara-tytan-cynk-12590-p-4110.html



Lej spustowy sztucer NIAGARA tytan cynk 125/90

Cena brutto	**48,64 zł**
Cena netto	**39,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-004110-LEJ**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

NIAGARA &BULL; TYTAN-CYNK NATURA

Wymiar125/90

Pasujące systemy125/90

Funkcjałączy rynnę z rurą spustową o właściwej średnicy

Oznaczenie 125/90 podaje średnicę rynny i rury spustowej. Wybór sztucera zacznij od planu pionów, następnie dopasuj do niego rurę, kolana i obejmy. Samo podobieństwo elementów na zdjęciu nie zastąpi zgodności wymiarów.

NIAGARA Natura jest wykonana z tytan-cynku o surowym, metalicznym wyglądzie. Pod wpływem warunków atmosferycznych powierzchnia z czasem naturalnie matowieje. To inny efekt wizualny niż fabrycznie postarzana wersja Patyna.

Produkt	Sztucer 125/90 NIAGARA Tytan-Cynk Natura
Producent	Blachy Pruszyński
System	NIAGARA Tytan-Cynk Natura
Współpracujące rozmiary	125/90
Średnica / wymiar	125/90
Materiał / wykończenie	tytan-cynk Natura
Funkcja	łączy rynnę z rurą spustową o właściwej średnicy
Gwarancja producenta	24 miesiące

Porada z praktyki dekarskiej

Przed zakupem porównaj średnicę i geometrię elementu z rynną lub rurą, z którą będzie połączony. W NIAGARA sama nazwa części nie wystarcza do ustalenia zgodności.

Kompletny system NIAGARA

Rynnę, sztucer, rurę spustową, kolana, denka, narożniki, haki i obejmy dobierz jako jeden układ. Przy wykończeniu całego dachu uwzględnij też obróbki okapu, membranę i pozostałe akcesoria montażowe. Jeśli dobierasz element do istniejącej instalacji, sprawdź średnice oraz wariant Natura.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Co oznaczają dwie liczby w oznaczeniu sztucera?

Pierwsza to średnica rynny, druga to średnica współpracującej rury spustowej.

Kiedy rozplanować położenie sztucera?

Przed montażem rynien, na podstawie przebiegu okapu i lokalizacji pionów spustowych.