Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:21

Link do produktu: https://naszedachy.pl/listwa-j-2-m-do-maskownicy-czolowej-niagara-kwadratowa-kolor-antracytowy-ral-7016-p-26476.html



Listwa J 2 m do maskownicy czołowej NIAGARA Kwadratowa kolor antracytowy RAL 7016

Cena brutto	**40,43 zł**
Cena netto	**32,87 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-Q-MC-J-F7016**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ Blachy Pruszyński

Listwa J 2 m do maskownicy czołowej NIAGARA Kwadratowa kolor antracytowy RAL 7016

Listwa J 2 m do maskownicy czołowej NIAGARA Kwadratowa kolor antracytowy RAL 7016 — wykańcza połączenie okapu i panelu podbitki.

Listwa J o długości 2 m uzupełnia detal z maskownicą czołową NIAGARA Kwadratowa. Charakterystyczny profil umożliwia osadzenie krawędzi panelu podbitki i uporządkowanie wykończenia okapu.

Listwa jest elementem wykończeniowym z blachy ocynkowanej i powlekanej. Nie jest hakiem podtrzymującym rynnę ani łącznikiem jej odcinków. Rozmieszczenie profilu powinno odpowiadać przyjętemu rozwiązaniu osłony i podbitki.

Element w kolorze antracytowym RAL 7016 dobierz do pozostałych widocznych części okapu. Rodzaj profilu i konfiguracja montażowa są równie ważne jak zgodny kolor.

Zastosowaniewykańcza połączenie okapu i panelu podbitki

KonfiguracjaMaskownica czołowa 125/80

WariantRAL 7016

Dobierz właściwą konfigurację okapu

Osłona frontu rynny wymaga właściwych mocowań i złączki rynny pod wulstę. Nie przenoś automatycznie tych części do wariantu z osłoną dolną.

Parametry techniczne i zastosowanie

Produkt	Listwa J 2 m do maskownicy czołowej NIAGARA Kwadratowa kolor antracytowy RAL 7016
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzina	NIAGARA Kwadratowa 125/80
Przeznaczenie	wykańcza połączenie okapu i panelu podbitki
Zgodna konfiguracja	Maskownica czołowa 125/80
Współpracująca rynna	125 mm
Materiał / wykonanie	stal ocynkowana powlekana
Wykończenie	powłoka ochronna
Kolor / wariant systemu	RAL 7016
Długość elementu	2 m
Jednostka sprzedaży	szt.

Ilustracja jest poglądowym przedstawieniem elementu. Przy doborze kieruj się nazwą, wariantem montażowym i parametrami podanymi w tabeli; odcień na ekranie może zależeć od ustawień wyświetlacza.

Praktyczna wskazówka przed montażem

Najpierw detal okapu, potem zestawienie części

Zmierz linię prowadzenia listwy i sprawdź zgodność profilu z panelem podbitki oraz detalem okapu. Długość odcinka 2 m uwzględnij razem z miejscami zakończeń i połączeń.

Sprawdź instrukcję montażu NIAGARA Kwadratowa

Co dobrać do tego elementu?

Dobierz maskownicę czołową, jej łączniki i zakończenia oraz odpowiedni panel podbitki. Haki i złączki rynny dobierz niezależnie do części odwadniającej.

Listwa J jest opcjonalnym wykończeniem podbitki w odpowiednim detalu. Nie jest wymagana automatycznie przy każdym okapie z maskownicą czołową i nie zastępuje maskownicy dolnej.

NIAGARA Kwadratowa — RAL 7016

Skompletuj odwodnienie razem z dachem

Rynny, odpływy, mocowania i wykończenie okapu powinny tworzyć jeden zgodny układ. W NaszeDachy.pl dobierzesz także pokrycie, gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Możesz zamówić gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Dobierz pasujące elementy do konfiguracji okapu

Wykończenie czoła okapu

Listwa J jest opcjonalną częścią detalu podbitki. Nie zastępuje maskownicy dolnej i nie jest obowiązkowa dla każdego okapu z osłoną czołową.

- Maskownica czołowa NIAGARA Kwadratowa 2 m kolor antracytowy RAL 7016
- Łącznik maskownicy czołowej NIAGARA Kwadratowa kolor antracytowy RAL 7016

Potrzebujesz dopasowanego zestawienia? Prześlij rzut dachu, długości okapów i wybrany sposób wykończenia rynny. Pomożemy dobrać właściwe części oraz kolor.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy listwa J zastępuje maskownicę dolną?

Nie. Listwa jest profilem wykończeniowym do wskazanego detalu, a maskownica dolna stanowi osobny element osłony w innej konfiguracji okapu.

Co sprawdzić przed zakupem tego wariantu?

Zmierz linię prowadzenia listwy i sprawdź zgodność profilu z panelem podbitki oraz detalem okapu. Długość odcinka 2 m uwzględnij razem z miejscami zakończeń i połączeń.

Jak policzyć potrzebną liczbę elementów?

Zestawienie przygotuj z przebiegu okapu, narożników, połączeń i wymagań montażu danej konfiguracji. Liczba odcinków rynny nie określa automatycznie liczby haków, zakończeń ani elementów osłony.