
Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 15:58

Link do produktu: https://naszedachy.pl/naroznik-zewnetrzny-90-pvc-8960-150-firmy-krop-kolor-grafit-p-7958.html



Narożnik zewnętrzny 90° PVC ⌀ 150 firmy KROP kolor grafit

Cena brutto	**58,51 zł**
Cena netto	**47,57 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-007958-NAR**

Opis produktu

Przy załamaniu dachu ważne są trzy dane: średnica rynny, strona narożnika oraz rzeczywisty kąt. Kąt odczytany z projektu warto sprawdzić po wykonaniu okapu, zanim zamówisz element.

Grafit pasuje do współczesnej stolarki i wielu ciemnych pokryć. Przy niemal czarnym dachu sprawdź próbkę: subtelna różnica odcieni może być zamierzona albo przypadkowa.

WymiarØ150 mm

Kolorgrafit, RAL 7016

Dobórdo istniejących części KROP PVC

Narożnik wewnętrzny i zewnętrzny mają inną geometrię. Zachowaj miejsca połączenia i ruchu termicznego PVC zgodnie z instrukcją producenta.

Produkt	Narożnik zewnętrzny 90° PVC ⌀ 150 firmy KROP kolor grafit
Wymiar / średnica	Ø150 mm
Materiał / rodzaj	PVC
Kąt nominalny	90°
Kolor	grafit (RAL 7016)
System	KROP PVC 150/110
Gwarancja	20 lat trwałości mechanicznej systemu KROP PVC; zakres według warunków producenta

Porada z praktyki dekarskiej

Przy okapie nie montuj rynny zbyt nisko, bo woda może przelatywać poza jej krawędź. Zbyt wysoko ustawiona rynna jest bardziej narażona na uszkodzenie przez zsuwający się śnieg. Położenie sprawdź na rzeczywistym dachu.

Skompletuj odwodnienie dachu

Rynny, leje, rury, kolana, narożniki, obejmy i odpływ do gruntu dobiera się jako jeden układ. W NaszeDachy.pl zamówisz też obróbki okapu, membrany oraz pozostałe akcesoria potrzebne do wykończenia dachu.

Producent udziela 20 lat gwarancji na trwałość mechaniczną systemu KROP PVC. Szczegółowy zakres i wyłączenia określają warunki gwarancji; okres ten nie oznacza osobnej gwarancji na każdy materiał eksploatacyjny.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy wystarczy kąt podany w projekcie?

Przy narożniku wykonywanym pod wymiar najlepiej potwierdzić kąt na gotowym okapie. Niewielka różnica może utrudnić spasowanie rynny.