Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 22:04

Link do produktu: https://naszedachy.pl/podbitka-pvc-bryza-listwa-j-3m-orzech-drewnopodobna-p-156.html



Podbitka PVC Bryza Listwa J 3m Orzech Drewnopodobna

Cena brutto	**20,66 zł**
Cena netto	**16,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-000156-POD**

Opis produktu



W NaszeDachy.pl zamówisz listwę J w wariancie kolorystycznym „orzech” razem z pozostałymi elementami podsufitki. Pełnowymiarowe profile o długości 3 m odpowiednio zabezpieczamy do transportu i wysyłamy w całej Polsce przez dedykowanego przewoźnika dłużycowego.

10 kolorów BRYZA Klasyczne i drewnopodobne wykończenia okapu.

5 części systemu Panel pełny, perforowany oraz listwy J, H i narożna.

Elementy 3 m Transport zorganizowany dla pełnowymiarowych profili.

Profil J tworzy estetyczne gniazdo dla końców paneli pełnych i perforowanych. Dzięki temu docięte krawędzie nie pozostają na widoku, a okap ma równe obramowanie. Listwę dobiera się do przebiegu zabudowy, a nie do liczby metrów samej rynny.

Orzech to propozycja do okapu, w którym ma być widoczny naturalny charakter drewna bez malowania desek. Można zestawić go z ciepłą elewacją, drewnianymi detalami i ciemnym pokryciem; zgodność ze stolarką sprawdź na próbkach.

Równa krawędź Maskuje końce paneli przy ścianie i desce czołowej.

3 m długości Pasuje do odcinków paneli BRYZA.

Systemowy kolorŁączy się wizualnie z pięcioma elementami serii.

Zastosowanie i dobór elementu

Listwę J zaplanuj wzdłuż tych krawędzi okapu, przy których końce paneli wymagają prowadzenia i wykończenia. Długość policz z przebiegu tych linii, uwzględniając docinki oraz detale przy desce czołowej.

Ile listwy i potrzeba?

Policz łączną długość krawędzi, przy których końce paneli wymagają prowadzenia i estetycznego zamknięcia. Jeden profil ma 3 m; uwzględnij docinki przy narożach i sposób wykończenia deski czołowej. Sama powierzchnia podbitki w m² nie wystarczy do obliczenia liczby listew.

Listwa J współpracuje zarówno z panelami pełnymi, jak i perforowanymi. Instrukcja BRYZA przewiduje mocowanie do łat mniej więcej co 30 cm; pozostaw luz montażowy wymagany dla pracującego termicznie PVC.

Dane techniczne

Produkt	Listwa J BRYZA PVC 3 m – kolor orzech
Producent / system	Cellfast / BRYZA PVC
Rodzaj	listwa J
Kolor	orzech
Długość	3 m
Materiał	PVC
Przeznaczenie	zabudowa okapu dachu
Funkcja	wykończenie krawędzi paneli

Praktyczna wskazówka: Instrukcja BRYZA zaleca mocowanie listwy J do łat mniej więcej co 30 cm i łączenie odcinków z uwzględnieniem pracy termicznej PVC. W pewnych układach jedną z krawędzi może przejąć odpowiednio uformowana obróbka deski czołowej, więc liczbę listew licz po przyjętym detalu montażowym.

Dobierz pozostałe elementy w kolorze orzech

Podsufitka działa jako komplet: panele pełne tworzą powierzchnię, perforowane pomagają wentylować okap, a listwy J, H i narożne kończą oraz łączą zabudowę. Do dachu dobierz też odpowiednie obróbki, membranę, rynny i akcesoria montażowe.

Panel pełny BRYZA — orzech → Panel perforowany BRYZA — orzech → Listwa H BRYZA — orzech → Listwa narożna zewnętrzna BRYZA — orzech →

Szukasz innego odcienia? Zobacz pełną paletę podsufitki BRYZA. Kolor paneli i listew najlepiej dobierać z jednej serii; przy dopasowywaniu do okien lub rynien innych producentów porównaj rzeczywiste próbki. Jeśli kompletujesz odwodnienie, sprawdź także rynny BRYZA PVC.

Prześlij wymiary okapu i układ narożników. Policzmy razem panele pełne, wentylacyjne oraz potrzebne listwy BRYZA.

Wyślij projekt do wyceny →

Pytania przed zakupem

Czy listwa J jest potrzebna po obu stronach okapu?

Zależy od przyjętego wykończenia. Producent dopuszcza także odpowiednio uformowaną obróbkę przy desce czołowej. Ustal to przed policzeniem długości listew.

Czy przy orzechowej podsufitce rynna musi być brązowa?

Nie. Brązowa lub grafitowa rynna może stworzyć spójne wykończenie, ale konkretny zestaw oceń na próbkach materiałów.

Jak często mocować listwę J?

Instrukcja BRYZA pokazuje mocowanie do łat mniej więcej co 30 cm. Przy łączeniu odcinków zostaw miejsce na pracę termiczną PVC.

Czy podbitkę BRYZA 3 m można zamówić z dostawą w całej Polsce?

Tak. Organizujemy wysyłkę paneli i listew o długości 3 m na terenie całej Polski. Zabezpieczamy je do transportu i korzystamy z przewoźnika dedykowanego do przesyłek dłużycowych.