Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:28

Link do produktu: https://naszedachy.pl/przepust-kompletny-niagara-system-ukryty-p-26453.html



Przepust kompletny NIAGARA system ukryty

Cena brutto	**288,50 zł**
Cena netto	**234,55 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-U-PRZEPUST**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ System ukryty

Przepust kompletny NIAGARA system ukryty

Przepust kompletny NIAGARA system ukryty — tworzy systemowe przejście przez detal okapu.

Przepust kompletny NIAGARA obejmuje gilzę, uszczelkę i mufę. W układzie ukrytym łączy detal okapu z dalszym pionem, umożliwiając właściwe przeprowadzenie instalacji przez przygotowaną podkonstrukcję.

Gilza chroni wycięcie w podkonstrukcji okapu, a uszczelka i mufa tworzą przewidziane połączenie z rurą. Osobno należy dobrać łącznik rury Ø100 mm długości 0,5 m od sztucera 125/100 oraz dalszy pion PP Ø110 mm.

To element wspólny dla ukrytej NIAGARY z okapem antracytowym RAL 7016 i czarnym RAL 9005. Właściwy wariant dobiera się według funkcji oraz wymiaru tej części, niezależnie od koloru maskownicy.

Funkcjatworzy systemowe przejście przez detal okapu

Wariantczęść systemowa 125/110

Dobórwspólny dla obu kolorów okapu

Gdzie i z czym pracuje ten element?

Układ ukryty 125/110 obejmuje rynnę 125 mm przy okapie i zabudowany pion PP Ø110 mm. Sztucer 125/100, łącznik Ø100 mm długości 0,5 m oraz kompletny przepust tworzą przewidziane przejście do dalszej instalacji. Każda część tego przejścia zachowuje własny wymiar i funkcję.

Parametry techniczne i dobór

Produkt	Przepust kompletny NIAGARA system ukryty
System	NIAGARA — system ukryty 125/110
Zastosowanie	tworzy systemowe przejście przez detal okapu

Producent / systemodawca	Blachy Pruszyński
Materiał / wykonanie	zestaw przepustu
Skład kompletu	Gilza, uszczelka, mufa
Jednostka sprzedaży	szt.
Dobór do koloru okapu	Ta sama część dla układu antracytowego i czarnego

Praktyczna wskazówka montażowa

Zaplanuj detal przed zamknięciem zabudowy

Przepust rozmieść przed wykonaniem otworu i obróbek okapu. Instrukcja pokazuje przygotowanie gilzy, jej połączenie z warstwami zabezpieczającymi oraz osadzenie uszczelki i mufy; nie pomijaj tych etapów przy zabudowie.

Sprawdź połączenia i przebieg instalacji przed zakończeniem elewacji. Zachowaj dostęp do elementów obsługowych; warstwy dachu, okapu i elewacji powinny współpracować z odwodnieniem.

Instrukcja montażu ukrytej NIAGARY — dokument producenta

Jak skompletować zamówienie?

Osobno zamów sztucer 125/100, łącznik Ø100 mm długości 0,5 m, rury PP 110 mm, obejmy i otulinę. Przygotowanie podkonstrukcji oraz obróbek okapu należy do pełnego detalu budynku.

- System ukryty NIAGARA — antracyt RAL 7016
- System ukryty NIAGARA — czarny RAL 9005

Odwodnienie jako część kompletnego dachu

Dach tworzą współpracujące elementy: pokrycie, detale okapu i elewacji oraz odwodnienie. W NaszeDachy.pl dobierzesz gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Zamówisz także gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Uzupełnij ukryty system — pasujące elementy

Metalowe przejście przy okapie

Wybierz kolor sztucera i łącznika zgodny z okapem. Ten wspólny przepust pozostaje jedną kartą dla obu kolorów.

- Sztucer rynny kwadratowej NIAGARA 125/100 mm z wylotem okrągłym kolor antracytowy RAL 7016
- Sztucer rynny kwadratowej NIAGARA 125/100 mm z wylotem okrągłym kolor czarny RAL 9005
- Łącznik rury spustowej 0,5 m NIAGARA poliuretan Ø100 mm kolor antracytowy RAL 7016
- Łącznik rury spustowej 0,5 m NIAGARA poliuretan Ø100 mm kolor czarny RAL 9005

Dalszy pion PP i jego mocowanie

PP Ø110 mm jest właściwym zabudowanym pionem; nie zastępuj go stalową rurą Ø100 mm.

- Rura spustowa NIAGARA system ukryty PP Ø110 mm długość 1 m
- Rura spustowa NIAGARA system ukryty PP Ø110 mm długość 3 m
- Obejma rury spustowej NIAGARA system ukryty Ø110 mm
- Otulina rury NIAGARA system ukryty 1 m

Potrzebujesz kompletnego zestawienia? Prześlij rzut dachu, detal okapu i elewacji oraz wysokości pionów. Pomożemy dobrać części w odpowiednim kolorze i rozwiązanie przejścia do instalacji ukrytej.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Co zawiera przepust kompletny?

Gilzę, uszczelkę i mufę. Rynna, sztucer, odcinek łącznika Ø100 mm, rury PP oraz ich mocowania są odrębnymi pozycjami

zestawienia.

Co sprawdzić przed zamówieniem tej części?

Przepust rozmieść przed wykonaniem otworu i obróbek okapu. Instrukcja pokazuje przygotowanie gilzy, jej połączenie z warstwami zabezpieczającymi oraz osadzenie uszczelki i mufy; nie pomijaj tych etapów przy zabudowie.

Czy kupuję kompletny system odwodnienia?

Ta karta obejmuje produkt wskazany w nazwie i tabeli. Pozostałe części systemu zamawia się według zestawienia; w przypadku przepustu komplet zawiera wyłącznie wymienione elementy przepustu.