

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/rura-przylaczeniowa-kronoflex-premium-125-mm-150-cm-krono-plast-p-8197.html>



Rura przyłączeniowa Kronoflex Premium Ø125 mm, 150 cm – Krono-Plast

Cena brutto	177,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	143,90 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	7 dni
--------------	--------------

Opis produktu

KRONO-PLAST & MIDDOT; AKCESORIA DO KOMINKÓW W WENTYLACYJNYCH

Rura przyłączeniowa Kronoflex Premium Ø125 mm, 150 cm – Krono-Plast

Rura przyłączeniowa Kronoflex Premium Ø125 mm, 150 cm – Krono-Plast jest elementem przeznaczonym do budowy lub uzupełnienia instalacji wentylacyjnej współpracującej z kominkami firmy Krono-Plast.

Wariant długościowy sklepu: produkt stanowi długi wariant handlowy rury Kronoflex Premium. Przed montażem należy potwierdzić średnicę króćca i wymaganą długość prowadzenia instalacji.

Systemowe dopasowanieWariant przeznaczony do instalacji o wskazanej średnicy.

Elastyczne prowadzenieRura ułatwia wykonanie połączenia pod połacią bez ograniczania przekroju.

Dobór długościDługość należy dobrać do rzeczywistej trasy instalacji z niewielkim zapasem.

Zastosowanie

- łączenie elementów instalacji wentylacyjnej o zgodnych średnicach,
- uzupełnienie systemu kominka wentylacyjnego Krono-Plast,
- montaż wewnątrz budynku zgodnie z projektem i instrukcją producenta.

Dane techniczne

Producent	Krono-Plast
Oznaczenie wariantu	KFP-2-150
Seria	Kronoflex Premium – wariant długi
Rodzaj produktu	rura
Średnica / zakres	Ø125 mm
Długość	150 cm
Sposób połączenia	elastyczna rura przyłączeniowa z redukcją systemową

Wskazówka montażowa: dobierz produkt do średnicy króćca kominka i dalszej części instalacji. Przewodów elastycznych nie należy zginać ani prowadzić z ostrymi załamaniami.

Najczęściej zadawane pytania

Czy produkt pasuje do każdego kominka?

Nie. Należy sprawdzić średnicę, typ połączenia i zgodność z konkretnym modelem kominka Krono-Plast.

Czy można zmniejszyć średnicę instalacji?

Wyłącznie z użyciem właściwej redukcji i po sprawdzeniu wymagań projektu wentylacji.
