Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:28

Link do produktu: https://naszedachy.pl/rura-spustowa-niagara-system-ukryty-pp-110-mm-dlugosc-2-m-p-26446.html



Rura spustowa NIAGARA system ukryty PP Ø110 mm długość 2 m

Cena brutto	**170,04 zł**
Cena netto	**138,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-U-RURA110-2M**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ System ukryty

Rura spustowa NIAGARA system ukryty PP Ø110 mm długość 2 m

Rura spustowa NIAGARA system ukryty PP Ø110 mm długość 2 m — prowadzi deszczówkę w zabudowanym pionie PP Ø110 mm.

Rura spustowa PP Ø110 mm o długości 2 m tworzy odcinek pionu ukrytego w warstwach elewacji. Wbudowana uszczelka wargowa współpracuje z kielichowym połączeniem właściwych części systemu.

Warstwowa budowa rury ogranicza przenoszenie odgłosów przepływu. Element współpracuje z systemowymi kształtkami PP, obejmami, przepustem oraz otuliną, dlatego cały przebieg trzeba zaplanować przed zamknięciem elewacji. Długość 2 m pomaga zestawić pion z dopasowaniem do wysokości kondygnacji oraz dostępnej przestrzeni montażowej.

To element wspólny dla ukrytej NIAGARY z okapem antracytowym RAL 7016 i czarnym RAL 9005. Właściwy wariant dobiera się według funkcji oraz wymiaru tej części, niezależnie od koloru maskownicy.

Jak odczytać ilustrację produktu?

Grafika poglądowa rodziny rur PP Ø110. Zamawiana długość jest podana w nazwie i tabeli produktu; ilustracja nie jest rysunkiem wymiarowym.

Funkcjaprowadzi deszczówkę w zabudowanym pionie PP Ø110 mm

Wariantrura Ø110 mm / 2 m

Dobórwspólny dla obu kolorów okapu

Gdzie i z czym pracuje ten element?

Układ ukryty 125/110 obejmuje rynnę 125 mm przy okapie i zabudowany pion PP Ø110 mm. Sztucer 125/100, łącznik Ø100 mm długości 0,5 m oraz kompletny przepust tworzą przewidziane przejście do dalszej instalacji. Każda część tego przejścia zachowuje własny wymiar i funkcję.

Parametry techniczne i dobór

Produkt	Rura spustowa NIAGARA system ukryty PP Ø110 mm długość 2 m
System	NIAGARA — system ukryty 125/110
Zastosowanie	prowadzi deszczówkę w zabudowanym pionie PP Ø110 mm
Producent / systemodawca	Blachy Pruszyński
Materiał / wykonanie	polipropylen (PP)
Średnica pionu	110 mm
Długość elementu	2 m
Połączenie	Kielichowe z wbudowaną uszczelką wargową
Jednostka sprzedaży	szt.
Dobór do koloru okapu	Ta sama część dla układu antracytowego i czarnego

Praktyczna wskazówka montażowa

Zaplanuj detal przed zamknięciem zabudowy

Zestaw długości rur z wysokością pionu, kielichami i kształtkami. Połączenia wykonuj na uszczelkach według instrukcji, z preparatem poślizgowym przewidzianym do ich montażu. Zabezpiecz pion właściwymi obejmami i zachowaj dostęp do wyczystki.

Sprawdź połączenia i przebieg instalacji przed zakończeniem elewacji. Zachowaj dostęp do elementów obsługowych; warstwy dachu, okapu i elewacji powinny współpracować z odwodnieniem.

Instrukcja montażu ukrytej NIAGARY — dokument producenta

Jak skompletować zamówienie?

Zestaw odpowiednie długości rur, potrzebne kąty kolan i mocowania. Uwzględnij przepust, otulinę, wyczystkę i zaprojektowane zakończenie odprowadzenia deszczówki.

- System ukryty NIAGARA — antracyt RAL 7016
- System ukryty NIAGARA — czarny RAL 9005

Odwodnienie jako część kompletnego dachu

Dach tworzą współpracujące elementy: pokrycie, detale okapu i elewacji oraz odwodnienie. W NaszeDachy.pl dobierzesz gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Zamówisz także gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Uzupełnij ukryty system — pasujące elementy

Mocowanie, izolacja i obsługa pionu

Otulinę oraz rewizję zaplanuj przed zakończeniem elewacji.

- Obejma rury spustowej NIAGARA system ukryty Ø110 mm
- Otulina rury NIAGARA system ukryty 1 m
- Wyczystka NIAGARA system ukryty PP Ø110 mm
- Pasta poślizgowa do montażu rur NIAGARA system ukryty

Przejście przy okapie

Kompletny przepust nie obejmuje metalowego łącznika Ø100 mm długości 0,5 m.

- Przepust kompletny NIAGARA system ukryty

Potrzebujesz kompletnego zestawienia? Prześlij rzut dachu, detal okapu i elewacji oraz wysokości pionów. Pomożemy

dobrać części w odpowiednim kolorze i rozwiązanie przejścia do instalacji ukrytej.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy rurę PP Ø110 mm trzeba kleić klejem do rynien?

Nie. Połączenia pionu PP wykonuje się na przewidzianych uszczelkach. Pasta poślizgowa ułatwia montaż; klej do stalowych rynien nie zastępuje tego rozwiązania.

Co sprawdzić przed zamówieniem tej części?

Zestaw długości rur z wysokością pionu, kielichami i kształtkami. Połączenia wykonuj na uszczelkach według instrukcji, z preparatem poślizgowym przewidzianym do ich montażu. Zabezpiecz pion właściwymi obejmami i zachowaj dostęp do wyczystki.

Czy kupuję kompletny system odwodnienia?

Ta karta obejmuje produkt wskazany w nazwie i tabeli. Pozostałe części systemu zamawia się według zestawienia; w przypadku przepustu komplet zawiera wyłącznie wymienione elementy przepustu.