Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 15:52

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wylewka-niagara-poliuretan-120-mm-kolor-grafitowy-ral-7024-p-23970.html



Wylewka NIAGARA poliuretan Ø120 mm kolor grafitowy RAL 7024

Cena brutto	**73,43 zł**
Cena netto	**59,70 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**NIA-RN-7024-09-WYLEWKA-120**
Kod producenta	**NIA-RN-7024-09-WYLEWKA-120**

Opis produktu

NIAGARA OKRąGłA &BULL; POLIURETAN POłYSK

WymiarØ120 mm

Pasujące systemy150/120, 190/120

Kolor i powłokagrafitowy RAL 7024 • poliuretan połysk

Dobierz ją do średnicy rury i wysokości zakończenia pionu. Przy odprowadzeniu do gruntu sprawdź, czy projekt wymaga osadnika lub innego połączenia. Ten element pasuje do kilku konfiguracji NIAGARA: 150/120, 190/120. O wielkości całego odwodnienia decydują powierzchnia połaci i liczba odpływów.

Produkt	Wylewka NIAGARA poliuretan Ø120 mm kolor grafitowy RAL 7024
Producent	Blachy Pruszyński
System	NIAGARA Okrągła: 150/120, 190/120
Wymiar	Ø120 mm
Kolor	grafitowy RAL 7024
Wariant systemu	poliuretan połysk

Porada z praktyki dekarskiej

Położenie wylotu zaplanuj przed wykonaniem opaski wokół budynku. Strumień nie powinien podmywać fundamentu ani oblewać elewacji.

Kompletnej systemi NIAGARA

Dach i odwodnienie warto zamawiać jako spójny układ: rynny, sztucery, rury, kolana, złączki, denka, narożniki, haki i obejmy. Przy wykończeniu dachu dobierz także obróbki okapu, membranę i inne akcesoria montażowe. Widoczne elementy jednego koloru najlepiej zamówić w jednej partii, ponieważ odcienie między dostawami mogą się nieznacznie różnić.

System NIAGARA poliuretan jest objęty 15-letnią gwarancją producenta dotyczącą korozji perforacyjnej, zgodnie z jej warunkami.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy wylewka pasuje do każdej rury Niagara?

Nie. Musi odpowiadać średnicy pionu wskazanej w karcie produktu.

Czy potrzebuję wylewki przy rurze podłączonej do kanalizacji deszczowej?

Zwykle wybiera się wtedy odpowiednie połączenie z osadnikiem lub instalacją, zgodnie z projektem odpływu.