Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 16:59

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wylewka-niagara-poliuretan-90-mm-kolor-antracytowy-ral-7016-p-23852.html



Wylewka NIAGARA poliuretan Ø90 mm kolor antracytowy RAL 7016

Cena brutto	**51,92 zł**
Cena netto	**42,21 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**NIA-RN-7016-09-WYLEWKA-90**
Kod producenta	**NIA-RN-7016-09-WYLEWKA-90**

Opis produktu

NIAGARA OKRąGłA &BULL; POLIURETAN POłYSK

WymiarØ90 mm

Pasujące systemy110/90, 125/90

Kolor i powłokaantracytowy RAL 7016 • poliuretan połysk

Dobierz ją do średnicy rury i wysokości zakończenia pionu. Przy odprowadzeniu do gruntu sprawdź, czy projekt wymaga osadnika lub innego połączenia. Ten element pasuje do kilku konfiguracji NIAGARA: 110/90, 125/90. O wielkości całego odwodnienia decydują powierzchnia połaci i liczba odpływów.

Produkt	Wylewka NIAGARA poliuretan Ø90 mm kolor antracytowy RAL 7016
Producent	Blachy Pruszyński
System	NIAGARA Okrągła: 110/90, 125/90
Wymiar	Ø90 mm
Kolor	antracytowy RAL 7016
Wariant systemu	poliuretan połysk

Porada z praktyki dekarskiej

Położenie wylotu zaplanuj przed wykonaniem opaski wokół budynku. Strumień nie powinien podmywać fundamentu ani oblewać elewacji.

Kompletnej systemi NIAGARA

Dach i odwodnienie warto zamawiać jako spójny układ: rynny, sztucery, rury, kolana, złączki, denka, narożniki, haki i obejmy. Przy wykończeniu dachu dobierz także obróbki okapu, membranę i inne akcesoria montażowe. Widoczne elementy jednego koloru najlepiej zamówić w jednej partii, ponieważ odcienie między dostawami mogą się nieznacznie różnić.

System NIAGARA poliuretan jest objęty 15-letnią gwarancją producenta dotyczącą korozji perforacyjnej, zgodnie z jej warunkami.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy wylewka pasuje do każdej rury Niagara?

Nie. Musi odpowiadać średnicy pionu wskazanej w karcie produktu.

Czy potrzebuję wylewki przy rurze podłączonej do kanalizacji deszczowej?

Zwykle wybiera się wtedy odpowiednie połączenie z osadnikiem lub instalacją, zgodnie z projektem odpływu.